

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL**  
**ORÇAMENTO**

Obra: **CALÇAMENTO COM PEDRAS DE BASALTO IRREGULAR**

Local: Ruas Lindolfo Dias de Meira e Lucas Linck – Município de Almirante Tamandaré do Sul- RS

Área A Pavimentar: 1.740,00m<sup>2</sup>

**BDI = 25%**

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT	MO	MAT	MO TOTAL	MAT TOTAL	TOTAL GERAL
<b>1.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
1.1	Terraplenagem Escavação / Aterro	m <sup>2</sup>	1.740,00	1,32	0,00	2.296,80	0,00	2.296,80
1.2	Regul./Compac. Sub-leito 100% proctor	m <sup>2</sup>	1.740,00	1,32	0,00	2.296,80	0,00	2.296,80
1.3	Colchão de Pó de Pedra ( e= 7cm ) Base	m <sup>3</sup>	121,80	18,50	45,10	2.253,30	5.493,18	7.746,48
1.4	Calçamento com Pedras de Basalto Irregular	m <sup>3</sup>	1.740,00	0,00	8,52	0,00	14.824,80	14.824,80
1.5	Calçamento com Pedras de Basalto Irregular	m <sup>2</sup>	1.740,00	15,05	0,00	26.187,00	0,00	26.187,00
1.6	Rejuntamento Pó de Pedra ( e= 3cm )	m <sup>3</sup>	52,10	18,00	45,10	937,80	2.349,71	3.287,51
1.7	Compactação da Pavimentação	m <sup>2</sup>	1.740,00	1,56	0,00	2.714,40	0,00	2.714,40
1.8	Meio Fio Pré fabricado	ml	348,00	6,20	17,00	2.157,60	5.916,00	8.073,60
1.9	Conform. Passeio 2,00m Compactação	ml	348,00	1,80	0,00	626,40	0,00	626,40
1.10	Conform. Passeio 2,00m Largura Pó de Pedra 5cm	m <sup>3</sup>	17,40	0,00	48,00	0,00	835,20	835,20
	<b>TOTAL PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>39.470,10</b>	<b>29.418,89</b>	<b>68.888,99</b>
<b>2.0</b>	<b>MICRODRENAGEM</b>							
2.1	Escavação Mecânica das Valas	m <sup>3</sup>	80,00	5,92	0,00	473,60	0,00	473,60
2.2	Colocação e Fornec de Tubos 600mm PA1	ml	25,00	9,60	92,00	768,00	2.300,00	3.068,00
2.3	Colocação e Fornec de Tubos 600mm PS1	ml	80,00	9,60	52,00	768,00	4.160,00	4.928,00
2.4	Reaterro e ComPactação das Valas	m <sup>3</sup>	105,00	4,60	0,00	483,00	0,00	483,00
2.5	Caixas de Boca de Lobo 1,00x1,00x1,00	uni	4,00	150,00	421,00	600,00	1.684,00	2.284,00
2.6	Grade Caixas de Boca de Lobo	uni	4,00	32,00	150,00	128,00	600,00	728,00
	<b>TOTAL MICRODRENAGEM</b>					<b>3.220,60</b>	<b>8.744,00</b>	<b>11.964,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>42.690,70</b>	<b>R\$ 38.162,89</b>	<b>80.853,59</b>

Almirante Tamandaré do Sul, 22 de Dezembro de 2011.

	<b>ITENS A LICITAR</b>		<b>VALOR R\$</b>
1.5	Calçamento com Pedras de Basalto Irregular		26.187,00
1.6	Rejuntamento Pó de Pedra ( e= 3cm )		3.287,51
1.8	Meio Fio Pré fabricado		8.073,60
1.9	Conform. Passeio 2,00m Compactação		626,40
2.2	Colocação e Fornec de Tubos 600mm PA1		3.068,00
2.3	Colocação e Fornec de Tubos 600mm PS1		4.928,00
2.5	Caixas de Boca de Lobo 1,00x1,00x1,00		2.284,00
2.6	Grade Caixas de Boca de Lobo		728,00
	<b>Total dos Itens A Licitar</b>		<b>49.182,51</b>

Os demais Itesn serão executados pela Prefeitura

Claci Wandscheer  
CREA - RS 124705

José Adriano dos Santos  
GMC ATS