

MEMORIAL DESCRITIVO PRAÇA

OBRA: Construção de Muros, Paisagismo e pavimentação da Praça Distrito de Rincão Do Segredo do Município de Almirante Tamandaré Do Sul

LOCAL: Município de Almirante Tamandaré Do Sul

ÁREA DA PRAÇA: 40X24 m² = 960m²

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré Do Sul

1. O presente memorial tem por finalidade descrever os serviços e materiais a serem empregados na execução de muros, da pavimentação, do passeio público e paisagismo da praça.

2. MURO DE TIJOLO MACIÇO: Deverá ser executado um muro no entorno da praça com tijolos cerâmicos maciço, com altura do muro 0,40m sobre uma base de concreto ciclópico nas dimensões 0.40x0.40m (largura x profundidade). Total muro 80,00m lineares. A pavimentação deverá ser com Pavers (peças pré-moldadas de concreto destinadas à pavimentação intertravados) com altura de 6,00 cm, conforme projeto de caminhos, área total de pavimentação 508.98 m².

3. ILUMINAÇÃO: Deverão ser colocadas luminárias de jardim com lâmpadas de luz branca, luminárias colonial sextavada P05, material aço fosfatizado, difusor com vidro pontilhado, lâmpada econômica 150 watts, altura da luminária **2,00m**, tubo preto 25mm, (07 unidades) (tipo 01) e luminárias colonial sextavada P05, material aço fosfatizado, difusor com vidro pontilhado, lâmpada econômica 150 watts, com altura **0,25m**, tubo preto 2,5" (06 unidades) (tipo 02) conforme ilustração em anexo. A distribuição das luminárias deverá ser feito, conforme planta baixa, com eletroduto liso 3/4" de diâmetro e fiação 2,5mm.

4. PAISAGISMO PÚBLICO: Deverá ser feito com plantas, pedras e adubação dos canteiros (mostrados em projeto) com escolha e acompanhamento do responsável técnico da Prefeitura. A grama deverá ser em leivas com espécie Esmeralda.

5. BANCOS: Os Bancos da Praça deverão de madeira tipo Tamanduá, 3 lugares com 10 réguas de madeira e pé de ferro. A madeira e o ferro deverão ser tratada e pintada(verniz). Conforme foto anexa. Dimensões aproximadas: altura 70cm, comprimento 1,50cm, largura 40 a 50cm.

6. QUADRA DE CONCRETO ALISADO: Deverá ser executado um contrapiso de concreto com espessura mínima de 10 cm, sobre uma camada de argila bem apiloada e sobre a qual deverá ser posta uma camada de brita (5,00cm). O concreto deverá ter traço 1:2,5:2,5 (cimento, areia e brita) e nivelado a régua ficando em perfeito nível. Sobre este deverá ser fixado os equipamentos para a academia ao Ar Livre, conforme projeto arquitetônico.

7. MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO: Deverão ser utilizados meio-fio pré-moldado de concreto, de boa qualidade com uma resistência característica mínima aos 28 dias de 15MPA, conforme NBR 12654 e NBR 12655, com as seguintes dimensões: comprimento 100cm, base 15cm, altura 30cm e espelho 15cm.

7. ACADEMIA AO AR LIVRE: Os equipamentos deverão ser colocados, pela Prefeitura Municipal.

8. LIMPEZA DA OBRA: Deverá ser providenciada a retirada de entulhos e restos de materiais eventualmente sobrados da obra, deixando tudo limpo e em ordem.

Almirante Tamandaré do Sul, 08 de Setembro de 2015.

Claci Wandscheer
Arquiteta CAURS A38729-0