



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS

RUA MÁRIO LINCK, nº 352 - CEP 99523-000

Planilha de Orçamento - Simplificada

Obra COBERTURA - TOLDO DE COBERTURA EM POLICARBONATO

Endereço: VÁRIOS

30/01/2018

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

BDI 30,32%

Pág. 1

Item	Descrição	SINAPI 06/2017	Un	Qtd	Material	Mão-de-Obra	Vlr. Unitário	Total
1.	FUNDAÇÃO							
.1	CONCRETO CICLÓPICO 20X20X60	73361	m³	0,43	294,66	126,28	R\$ 420,95	R\$ 181,01
.2	ESCAVAÇÃO MANUAL	93358	m³	0,97	47,66	20,43	R\$ 68,09	R\$ 66,05
.3	REATERRO MANUAL	73964/6	m³	0,11	36,15	15,49	R\$ 51,65	R\$ 5,68
	Total do Grupo							R\$ 252,74
2.	ESTRUTURA METÁLICA							
.1	TUBO QUADRADO 40X40X1,5mm GALVANIZADO	CPU	m	43,73	17,41	1,11	R\$ 18,52	R\$ 809,81
.2	TUBO QUADRADO 60X60X1,5mm GALVANIZADO	CPU	m	58,80	18,48	7,92	R\$ 26,40	R\$ 1.552,49
	Total do Grupo							R\$ 2.362,30
3.	COBERTURA							
1.	KIT PARA COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm	CPU	m²	80,29	114,94	49,26	R\$ 164,20	R\$ 13.183,88
	Total do Grupo				MATERIAL	MAO-DE-OBRA		R\$ 13.183,88
	Total do Orçamento				R\$ 11.253,60	R\$ 4.545,32		R\$ 15.798,92

ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS, JANEIRO DE 2018

Kelvin Weber
Engº Civil - CREA RS 210053

Valdeci Gomes da Silva
Prefeito Municipal