



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS
RUA MÁRIO LINCK, nº 352 - CEP 99523-000

Planilha de Orçamento - Simplificada

Obra REDE-SM - REDE DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADA

Endereço: LINHA GUAMIRIM

Prop. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

BDI 26,98%

Pág. 1

Item	Descrição	Un	SINAPI 01/2018	Qtd	Material	Mão-de-Obra	Vlr. Unitário	Total
1.	PLACA DE OBRA							
.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	74209-1	2,00	219,75	54,93	R\$ 274,68	R\$ 549,36
								R\$ 549,36
	Total do Grupo							R\$ 549,36
2.	POÇO TUBULAR							
.1	LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA 1,2x1,2x0,1m	m³	97094	0,14	410,02	102,51	R\$ 512,53	R\$ 71,75
								R\$ 71,75
	Total do Grupo							R\$ 71,75
3.	RESERVATÓRIO							
.1	RESERVATÓRIO FIBRA 15.000 LT	und.	37106	1,00	4.469,70	1.117,42	R\$ 5.587,12	R\$ 5.587,12
								R\$ 5.587,12
	Total do Grupo							R\$ 5.587,12
4.	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOT-BOMBA							
.1	CABO MONOFÁSICO 3X10mm², SUBMERSIVEL	m	Cotação	120,00	26,41	6,60	R\$ 33,01	R\$ 3.961,20
.2	CHAVE BOIA	und.	85195	1,00	65,56	16,39	R\$ 81,95	R\$ 81,95
.3	CABO BOIA MONOFÁSICO 2X1,5mm²	m	Cotação	222,00	3,20	0,80	R\$ 4,00	R\$ 888,00
.4	INSTALAÇÃO BOMBA SUBMERSIVEL	und.	73834-1	1,00	165,57	41,40	R\$ 206,97	R\$ 206,97
.5	ENTRADA DE ENERGIA COM POSTE 7m	und.	9540	1,00	997,91	249,48	R\$ 1.247,39	R\$ 1.247,39
.6	TUBO GALVANIZADO 1 1/2"	m	21012 - i	120,00	27,22	6,81	R\$ 34,03	R\$ 4.083,60
								R\$ 10.469,11
	Total do Grupo							R\$ 10.469,11
5.	CERCAMENTO DA ÁREA POÇO							
.1	ALAMBRAÇÃO CERCA DE ARAME GALVANIZADO	m	85172	10,00	86,07	21,51	R\$ 107,58	R\$ 1.075,80
.2	PORTÃO DE FERRO 0,80 m EM TELA DE ARAME GALVANIZADO	m²	68054	1,60	189,84	47,45	R\$ 237,29	R\$ 379,66
								R\$ 1.455,46
	Total do Grupo							R\$ 1.455,46
6.	REDE DE AGUA (GERAL)							
.1	TUBO PVC PBA DN50mm	m	36084	228,00	11,16	2,79	R\$ 13,95	R\$ 3.180,60
.2	ASSENTAMENTO TUBO PVC PBA DN50mm	m	97121	222,00	1,56	0,39	R\$ 1,95	R\$ 432,90
								R\$ 3.613,50
	Total do Grupo							R\$ 3.613,50
7.	COMPLEMENTARES							
.1	HOMOLOGAÇÃO E OUTORGA DE POÇO ARTESIANO	und.	Cotação	1,00	3.600,00	900,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
								R\$ 4.500,00
	Total do Grupo							R\$ 4.500,00
8.	SERVIÇOS EM TERRA * EXECUTADO PELO MUNICÍPIO							
.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA	m³	72915	71,04	9,75	2,44	R\$ 12,19	R\$ 865,98
.2	REATERRO MECANICO DE VALAS	m³	93366	26,64	14,53	3,63	R\$ 18,16	R\$ 483,78
								R\$ 1.349,76
	Total do Grupo							R\$ 1.349,76
	Total do Orçamento				R\$ 22.076,60	R\$ 5.519,46		R\$ 27.596,06
	Total Município				R\$ 0,00	R\$ 1.349,76		R\$ 1.349,76
	Total Licitação				R\$ 22.076,60	R\$ 4.169,70		R\$ 26.246,30

ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS, julho de 2018

Kelvin Weber
Engº Civil - CREA RS 210053

Valdeci Gomes da Silva
Prefeito Municipal