



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Nº da Operação 0	Gestor / Programa / Modalidade / Ação / RECURSO PRÓPRIO	Município/UF Almirante Tamandaré do Sul (RS)	Localidade VARIAS RUAS
---------------------	--	---	---------------------------

Proponente/Tomador Município de Almirante	Objeto Pavimentação, com pedras irregulares, em ruas deste município.	Empreendimento/Apelido PAVIMENTAÇÃO RUAS DO MUNICÍPIO
--	--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
F 1		SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
F 1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
F 1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	6.163,17	Extensão da pavimentação x largura
F 2		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		-	
F 2.1		DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		-	
F 2.1.1	004	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO OU PRÉ MOLDADA EM TRECHO RETO, 10 CM BASE X 30 CM ALTURA	M	1.699,57	Extensão da pavimentação x 2
F 3		PAVIMENTAÇÃO		-	
F 3.1		PAVIMENTAÇÃO		-	
F 3.1.1	003	PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRA POLIÉDRICA	M²	6.163,17	Extensão da pavimentação x largura
F 3.1.2	001	LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO e=15cm	M³	924,48	Área a ser pavimentada x 15cm de espessura
F 3.1.3	002	LASTRO DE BRITA PARA REJUNTAMENTO e=3cm	M³	184,90	Área a ser pavimentada x 5cm de espessura

1	2	3	4	5	6	7	8
ESTRADA MATA COBRA	RUA ERNESTO ZANETTI T1	RUA ERNESTO ZANETTI T2	RUA CARLOS MASSMANN	RUA PEDRO PEREIRA	RUA PANAZOLLO	RUA BARRICHELLO	RUA JOAQUIM GRESPAN
QUANTIDADES EXECUTADAS POR FRENTE DE OBRA							
1240,83	182,40	822,80	548,25	1991,88	444,99	714,02	218,00
214,50	76,00	242,00	182,00	585,85	125,89	221,33	52,00
1240,83	182,40	822,80	548,25	1991,88	444,99	714,02	218,00
186,12	27,36	123,42	82,24	298,78	66,75	107,10	32,70
37,22	5,47	24,68	16,45	59,76	13,35	21,42	6,54

F

F Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

F Nome: KELVIN WEBER

Data: 19/02/2019

F CREA/CAU: RS 210053

F ART/RRT: ART - 10033575