



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Almirante Tamandaré do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSEIO PUBLICO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Almirante Tamandaré do Sul (RS)	BDI 1 27,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>0</b>									<b>149.348,75</b>
Meta	Meta	1.			<b>CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO</b>					-	<b>149.348,75</b>
Nível 2	Nível 2	1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.054,93</b>
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	330,00	BDI 1	421,97	1.054,93
Nível 2	Nível 2	1.2.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>135.557,09</b>
Nível 3	Nível 3	1.2.1.			<b>DISPOSITIVOS DE DRENAGEM</b>					-	<b>14.719,95</b>
Serviço	Serviço	1.2.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	307,82	37,40	BDI 1	47,82	14.719,95
Nível 3	Nível 3	1.2.2.			<b>BLOCO INTERTRAVADO</b>					-	<b>120.837,14</b>
Serviço	Serviço	1.2.2.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.411,29	49,65	BDI 1	63,49	89.602,80
Serviço	Serviço	1.2.2.2.	Composição	001	LASTRO DE PÓ DE BRITA PARA ASSENTAMENTO e=15cm	M³	211,69	96,83	BDI 1	123,82	26.211,46
Serviço	Serviço	1.2.2.3.	Composição	002	LASTRO DE AREIA PARA REJUNTAMENTO e=3cm	M³	42,33	92,80	BDI 1	118,66	5.022,88
Nível 2	Nível 2	1.3.			<b>RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>					-	<b>906,53</b>
Serviço	Serviço	1.3.0.1.	COMPOSIÇÃO	003	LASTRO DE BRITA N. 2 e=3cm	M³	0,48	82,30	BDI 1	105,24	50,52
Serviço	Serviço	1.3.0.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,20	557,86	BDI 1	713,34	856,01
Nível 2	Nível 2	1.4.			<b>PISO TÁTIL</b>					-	<b>11.830,20</b>
Serviço	Serviço	1.4.0.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	93,60	20,57	BDI 1	26,30	2.461,68
Serviço	Serviço	1.4.0.2.	Composição	004	PISO PODOTÁTIL 20x20x2,5cm	UND.	2.348,00	3,12	BDI 1	3,99	9.368,52

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Almirante Tamandaré do Sul (RS)

Local

terça-feira, 14 de janeiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: KELVIN WEBER

CREA/CAU: CREA RS 210053

ART/RRT: 10585746