

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>001</b>	<b>LASTRO DE PÓ DE BRITA PARA ASSENTAMENTO e=15cm</b>	<b>M³</b>		<b>96,83</b>	<b>100,29</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	14,90	16,63
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,05	63,84	63,84
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>002</b>	<b>LASTRO DE AREIA PARA REJUNTAMENTO e=3cm</b>	<b>M³</b>		<b>92,80</b>	<b>96,26</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	14,90	16,63
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,05	60,00	60,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>003</b>	<b>LASTRO DE BRITA N. 2 e=3cm</b>	<b>M³</b>		<b>82,30</b>	<b>85,76</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	14,90	16,63
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,05	50,00	50,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>004</b>	<b>PISO PODOTATIL 20x20x2,5cm</b>	<b>UND.</b>		<b>3,12</b>	<b>3,12</b>
SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	0,5	6,24	6,24

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: