

MENU

CAIXAPLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTID
Memória de Cálculo - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICOAPELIDO DO EMPREENDIMENTO
PASSEIO PÚBLICONº SICONV
0Nº OPERAÇÃO
0PROponente / TOMADOR
Município de Almirante Tamandaré do SulNº OPERAÇÃO
0PROponente / TOMADOR
Município de Almirante Tamar

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	0				
Meta	1.	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO		-	1
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
Serviço	1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	
Nível 2	1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-	
Nível 3	1.2.1.	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		-	
Serviço	1.2.1.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	307,82	
Nível 3	1.2.2.	BLOCO INTERTRAVADO		-	
Serviço	1.2.2.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.411,29	
Serviço	1.2.2.2.	LASTRO DE PÓ DE BRITA PARA ASSENTAMENTO e=15cm	M³	211,69	
Serviço	1.2.2.3.	LASTRO DE AREIA PARA REJUNTAMENTO e=3cm	M³	42,33	
Nível 2	1.3.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		-	
Serviço	1.3.0.1.	LASTRO DE BRITA N. 2 e=3cm	M³	0,48	
Serviço	1.3.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,20	
Nível 2	1.4.	PISO TÁTIL		-	
Serviço	1.4.0.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	93,60	
Serviço	1.4.0.2.	PISO PODOTÁTIL 20x20x2,5cm	UND.	2.348,00	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	SERVIÇOS PRELIMINARES					
	1	2	3	4	5	6
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	35.153,17	15.104,26	15.104,26	15.104,26	15.104,26	15.108,89
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,50					
PAVIMENTAÇÃO	192,00					
PAVIMENTAÇÃO	176,41	176,41	176,41	176,41	176,41	176,44
PAVIMENTAÇÃO	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	26,47
PAVIMENTAÇÃO	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,30
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	0,40					
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	1,00					
PISO TÁTIL	71,60					
PISO TÁTIL	1.798,00					

Almirante Tamandaré do Sul (RS)

Local

terça-feira, 14 de janeiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: KELVIN WEBER
CREA/CAU: CREA RS 210053
ART/RR: 10585746

Responsável Técnico

Nome: KELVIN WEBER
CREA/CAU: CREA RS 210053
ART/RR: 10585746