

VOL. DE TERRAP. AV. BRASIL							
Estaca	Área de Corte (m ²)	Área de Aterro (m ²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+000,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+020,00	3,10	0,00	37,14	0,00	37,14	0,00	37,14
0+040,00	3,06	0,00	61,67	0,00	98,82	0,00	98,82
0+060,00	2,85	0,00	59,14	0,00	157,95	0,00	157,95
0+080,00	1,63	0,00	44,77	0,00	202,72	0,00	202,72
0+100,00	1,68	0,00	33,05	0,00	235,77	0,00	235,77
0+120,00	3,32	0,00	50,02	0,00	285,79	0,00	285,79
0+140,00	3,24	0,00	65,62	0,00	351,41	0,00	351,41
0+160,00	3,12	0,00	63,56	0,00	414,97	0,00	414,97
0+180,00	2,96	0,00	60,77	0,00	475,75	0,00	475,75
0+200,00	2,15	0,00	51,12	0,00	526,87	0,00	526,87
0+220,00	3,37	0,00	55,23	0,00	582,10	0,00	582,10
0+240,00	2,97	0,00	63,38	0,00	645,48	0,00	645,48
0+256,04	2,93	0,00	47,26	0,00	692,74	0,00	692,74

VOLUME DE REFORÇO DE SUBLEITO AV. BRASIL			
ESTACA	ÁREA (m ²)	VOLUME (m ³)	VOLUME ACUMULADO (m ³)
0+0.00	1,05	0,00	0,00
0+20.00	1,13	21,82	21,82
0+40.00	1,19	23,26	45,09
0+60.00	1,22	24,15	69,23
0+80.00	0,65	18,75	87,98
0+100.00	0,68	13,36	101,35
0+120.00	1,24	19,27	120,61
0+140.00	1,26	25,03	145,64
0+160.00	1,21	24,73	170,37
0+180.00	1,17	23,85	194,22
0+200.00	0,76	19,34	213,56
0+220.00	1,21	19,73	233,29
0+240.00	1,19	24,04	257,33
0+256.04	1,18	19,03	276,35

LEGENDA:



Prefeitura de Almirante Tamandaré do Sul

OBRA: *Caapeamento CBUQ*

ÁREA: *ÁREA DE ALARGAMENTOS 1.162,50m²*

01 / 01

ENDEREÇO: *AVENIDA BRASIL*

11/02/20

PRANCHA: *DETALHAMENTO TERRAPLANAGEM*

ESCALA: *1 / 1*