



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Nº da Operação 0	Gestor / Programa / Modalidade / Ação RECURSO PRÓPRIO /	Município/UF ALM. TAMANDARÉ DO SUL (RS)	Localidade SEDE URBANA
---------------------	--	--	---------------------------

Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	Objeto PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	Empreendimento/Apelido FAIXA DE DOMÍNIO VRS 801 - RUAS A E B - RUA ÁUREA QUADROS DA SILVA
--	---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					-
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					-
1.1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	Placa de obra de 1,25x2,00m
2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					-
2.1 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM					-
2.1.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	766,04	Extensão da pavimentação x 2
3 PAVIMENTAÇÃO					-
3.1 PAVIMENTAÇÃO					-
3.1.1	003	PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRA POLIÉDRICA	M ²	4.015,62	Extensão da pavimentação x largura
3.1.5	001	LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO e=15cm	M ³	602,34	Área a ser pavimentada x 15cm de espessura
3.1.6	002	LASTRO DE BRITA PARA REJUNTAMENTO e=3cm	M ³	120,47	Área a ser pavimentada x 3cm de espessura

FRENTES DE OBRA

FAIXA DE DOMINIO VRS	RUA "A" e "B"	RUA AUREA Q. DA SILVA
1	2	3
QUANTIDADES EXECUTADAS POR FRE		
2,50		
440,08	256,96	69,00
2256,56	1489,06	270,00
338,48	223,36	40,50
67,70	44,67	8,10

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: KELVIN WEBER
CREA/CAU: RS 210053
ART/RRT: ART - 10784646

Data: 09/06/2020