



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Almirante Tamandaré do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSEIO PUBLICO - AV GAL. LOPES DE OLIVEIRA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PASSEIO PUBLICO	MUNICÍPIO / UF Almirante Tamandaré do Sul (RS)	BDI 1 27,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PASSEIO PUBLICO									61.046,08
Meta	Meta	1. CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO									-
Nível 2	Nível 2	1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									-
Nível 2	Nível 2	1.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									959,03
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	300,00	BDI 1	383,61	959,03
Nível 2	Nível 2	1.2. PAVIMENTAÇÃO									-
Nível 3	Nível 3	1.2.1. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM									-
Nível 3	Nível 3	1.2.1.1. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM									20.610,42
Serviço	Serviço	1.2.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	431,00	37,40	BDI 1	47,82	20.610,42
Nível 3	Nível 3	1.2.2. BLOCO INTERTRAVADO									-
Nível 3	Nível 3	1.2.2.1. BLOCO INTERTRAVADO									34.193,43
Serviço	Serviço	1.2.2.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	383,66	51,45	BDI 1	65,79	25.240,99
Serviço	Serviço	1.2.2.2.	Composição	002	LASTRO DE PÓ DE BRITA e=15cm	M3	63,81	91,44	BDI 1	116,92	7.460,67
Serviço	Serviço	1.2.2.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	12,76	91,43	BDI 1	116,91	1.491,77
Nível 3	Nível 3	1.2.3. PISO TÁTIL									-
Nível 3	Nível 3	1.2.3.1. PISO TÁTIL									5.283,20
Serviço	Serviço	1.2.3.1.	Composição	001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL 20x20x6	UND	1.040,00	3,97	BDI 1	5,08	5.283,20

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Almirante Tamandaré do Sul (RS)
Local

quinta-feira, 16 de julho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: KELVIN WEBER
CREA/CAU: CREA RS 210053
ART/RRT: 10836426