| ORÇAMENTO QUANTITATIVO | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------|--------------------|--|--|--|--|--|
| Órgão Contratante | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL | CNPJ * | 04.215.782.0001-37 | | | | | |
| Descrição do Objeto* | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | |

BDI 24,03%

| | Nº Item* | Descrição do item* | DDI 24,03/6 | | | | | |
|-----------|----------|---|-------------|--------|--------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Nº Lote** | | | Qtd.* | Unid.* | Preço unitário (R\$)* | Preço unitário com BDI (R\$)* | Total (R\$) | SINAPI 02/2021 SEM DESONERAÇÃO |
| | 1. | ESTRADA OSVALDO VIEIRA SARMENTO | | | | | | |
| | 1.1 | SINALIZAÇÃO | | | | | | |
| | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR | | | | | | |
| | 1.1.1 | AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) | 341,64 | M2 | 13,97 | 17,33 | 5.920,62 | 72947 |
| | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR | | | | | | |
| | 1.1.2 | VERMELHA BORDO - CONTÍNUA (L= 12 CM) | 683,28 | M2 | 13,97 | 17,33 | 11.841,24 | 72947 |
| | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, | | | | | | |
| | 1.1.3 | BORDOS (L= 12 CM) | 683,28 | M2 | 13,97 | 17,33 | 11.841,24 | 72947 |
| | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR PRETA, | | | | | | |
| | 1.1.4 | APAGAR FAIXA EXISTENTE (L= 12 CM) | 36,00 | M2 | 13,97 | 17,33 | 623,88 | 72947 |
| | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - FAIXA | | | | | | |
| | 1.1.5 | PEDESTRE | 19,20 | M2 | 13,97 | 17,33 | 332,74 | 72947 |
| | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - | | | | | | |
| | 1.1.6 | SINALIZAÇÃO CICLOVIA (X2) | 4,50 | M2 | 13,97 | 17,33 | 77,99 | 72947 |
| | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - QUEBRA | | | | | | |
| | 1.1.7 | MOLAS | 7,85 | M2 | 13,97 | 17,33 | 136,04 | 72947 |
| | | PLACA ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE E | | | | | | |
| 1 | 1.1.8 | LOMBADA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | 4,00 | un | | 335,00 | 1.340,00 | cotação |
| | | PLACA SINALIZAÇÃO (VELOCIDADE E CICLOVIA) - SUPORTE | | | | | | |
| | 1.1.9 | METÁLICO H= 2,20M, D = 50CM | 4,00 | un | | 335,00 | 1.340,00 | cotação |
| | 1.1.10 | TACHA BIDIRECIONAL AMARELO 11X8X2,5cm (eixo) | 355,00 | un | | 11,70 | 4.153,50 | cotação |
| | 1.1.11 | TACHA BIDIRECIONAL 11X8X2,5cm (bordo) | 355,00 | un | | 11,70 | 4.153,50 | cotação |
| | 1.1.12 | TACHA BIDIRECIONAL 11X8X2,5cm (bordo/ciclovia) | 710,00 | un | | 11,70 | 8.307,00 | cotação |
| | 1.1.13 | TACHÃO BIDIRECIONAL 25X15X5cm | 710,00 | un | | 31,50 | 22.365,00 | cotação |
| | 2. | AV BRASIL | | | | | | |
| | 2.1 | SINALIZAÇÃO | | | | | | |
| | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, | | | | | | |
| | 2.1.1 | BORDOS/ESTACIONAMENTO (L= 12 CM) | 58,50 | m2 | 13,97 | 17,33 | 1.013,81 | 72947 |
| | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - QUEBRA | | | | | | |
| | 2.1.2 | MOLAS | 31,60 | m2 | 13,97 | 17,33 | 547,63 | 72947 |
| | | PLACA ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE E | | | | | | |
| | 2.1.3 | LOMBADA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | 4,00 | un | | 335,00 | 1.340,00 | cotação |
| | Total | | | | | Total | 75.334,19 | |
| | | TOTAL | | | | Mão de obra | 18.456,88 | |
| | | | | | | Material | 56.877,31 | |