

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>001</b>	<b>REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO</b>	<b>M2</b>		<b>17,65</b>	<b>19,75</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3503	19,18	21,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6879	15,91	17,76
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>002</b>	<b>PORTA DE ABRIR - DUAS FOLHAS DE 75CM - COM VIDRO TEMPERADO 10mm E MOLA HIDRÁULICA</b>	<b>M2</b>		<b>2.934,02</b>	<b>2.961,18</b>
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2	154,19	154,19
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCAÇÃO)	M2	3,15	233,25	233,25
SINAPI-I	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM AÇO INOX	UN	2	830,97	830,97
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,57	15,91	17,76
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,76	18,41	20,63
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>003</b>	<b>BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150X60cm COM CUBA EM AÇO E TORNEIRA CROMADA DE MESA DE BICA MOVEL E AREJADOR</b>	<b>UND</b>		<b>1.152,31</b>	<b>1.161,59</b>
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	8,93	9,39
SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	667,59	673,91
SINAPI-I	11772	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167)	UN	1	183,28	183,28
SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	292,51	295,01
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>004</b>	<b>BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 50X60cm COM CUBA EM LOUÇA E TORNEIRA ELÉTRICA</b>	<b>UND</b>		<b>674,94</b>	<b>686,83</b>
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	8,93	9,39
SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	333,08	340,68
SINAPI-I	11777	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	1	158,07	158,07
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	174,86	178,69
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>005</b>	<b>BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 50X60cm COM CUBA EM LOUÇA E TORNEIRA CROMADA DE MESA COM SENSOR DE PRESENÇA</b>	<b>UND</b>		<b>1.236,78</b>	<b>1.248,67</b>
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	8,93	9,39
SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	333,08	340,68
COTAÇÃO	002	TORNEIRA CROMADA DE MESA, BAIXA, COM SENSOR DE PRESENÇA	UND	1	719,91	719,91
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	174,86	178,69

21/10/2021

Data

 Responsável Técnico: Kelvin Weber  
 CREA/CAU: CREA RS 210053