

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCALIDADE/SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PROponente		BDI 1				
PORTO ALEGRE (RS)		jan-22	QUADRA DE FUTEBOL 7 EM GRAMA SINTÉTICA	MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ		26,74%				
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Material (R\$)	Mão de obra (R\$)	Preço Total (R\$)
QUADRA DE FUTEBOL 7 EM GRAMA SINTÉTICA										399.131,23
1.			QUADRA DE FUTEBOL 7 EM GRAMA SINTÉTICA				-	288.556,08	110.575,15	399.131,23
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				-	8.118,59	4.290,82	12.409,41
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	225,00	285,17	574,90	246,39	821,29
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	148,00	41,78	52,95	4.917,63	2.918,97	7.836,60
1.1.0.3.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	4,00	740,00	937,88	2.626,06	1.125,46	3.751,52
1.2.			CONSTRUÇÃO DO CAMPO				-	196.413,06	89.107,24	285.520,30
1.2.1.			FUNDAÇÃO				-	7.436,11	11.656,78	19.092,89
1.2.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	44,40	66,93	84,83	-	3.766,45	3.766,45
1.2.1.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	22,20	40,58	51,43	-	1.141,75	1.141,75
1.2.1.3.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	22,20	504,14	638,95	7.436,11	6.748,58	14.184,69
1.2.2.			EMBASAMENTO				-	8.613,43	4.133,81	12.747,24
1.2.2.1.	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	17,76	566,32	717,75	8.613,43	4.133,81	12.747,24
1.2.3.			VIGA BALDRAME				-	14.117,01	4.008,20	18.125,21
1.2.3.1.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	125,32	17,02	21,57	2.105,38	597,77	2.703,15
1.2.3.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	233,84	15,14	19,19	3.495,05	992,34	4.487,39
1.2.3.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	88,80	54,71	69,34	4.795,75	1.361,64	6.157,39
1.2.3.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,66	565,97	717,31	3.720,83	1.056,45	4.777,28
1.2.4.			DRENAGEM				-	9.175,26	1.539,29	10.714,55
1.2.4.1.	SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	100,00	45,07	57,12	5.230,00	482,00	5.712,00
1.2.4.2.	SINAPI	99264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	653,66	828,45	1.133,36	523,54	1.656,90
1.2.4.3.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	35,00	75,42	95,59	2.811,90	533,75	3.345,65
1.2.5.			CONTRAPISO				-	5.083,12	2.631,39	7.714,51
1.2.5.1.	Composição	001	EXECUÇÃO DE BICA CORRIDA E COMPACTAÇÃO	M3	88,83	58,96	74,73	4.335,80	2.302,47	6.638,27
1.2.5.2.	Composição	002	EXECUÇÃO DE PÓ DE BRITA E COMPACTAÇÃO	M3	12,69	66,92	84,81	747,32	328,92	1.076,24
1.2.6.			GRAMA SINTÉTICA				-	151.988,13	65.137,77	217.125,90
1.2.6.1.	Cotação	001	INSTALAÇÃO COMPLETA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	1.269,00	135,00	171,10	151.988,13	65.137,77	217.125,90
1.3.			FECHAMENTO LATERAL				-	82.048,52	16.330,28	98.378,80
1.3.0.1.	Composição	003	EXECUÇÃO DE TELA GALVANIZADA E ALAMBRADO	M2	962,00	49,99	63,36	47.580,52	13.371,80	60.952,32
1.3.0.2.	Composição	004	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,20x0,30m H=8,0m	UND	28,00	1.054,65	1.336,66	34.468,00	2.958,48	37.426,48
1.4.			EQUIPAMENTOS				-	1.975,91	846,81	2.822,72
1.4.0.1.	Cotação	002	TRAVE 4x2,2m GALVANIZADA 3" COM REDE EM NYLON 4mm	UND	1,00	2.227,17	2.822,72	1.975,91	846,81	2.822,72

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

ALM. TAM. DO SUL (RS)

Local

quinta-feira, 5 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: KELVIN WEBER

CREA/CAU: RS 210053

Bruno José Heckler

Prefeito Municipal em exercício