

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
QUADRA SOCIETY

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
QUADRA DE FUTEBOL 7 EM GRAMA SINTÉTICA				
1.	QUADRA DE FUTEBOL 7 EM GRAMA SINTÉTICA		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	1,2x2,4
1.1.0.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	148,00	47x27m perímetro
1.1.0.3.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	4,00	
1.2.	CONSTRUÇÃO DO CAMPO		-	
1.2.1.	FUNDAÇÃO		-	
1.2.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	44,40	0,5x0,6x148m
1.2.1.2.	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	22,20	0,3x0,5x148m
1.2.1.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	22,20	0,3x0,5x148m
1.2.2.	EMBASAMENTO		-	
1.2.2.1.	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	17,76	0,60x0,20x148m
1.2.3.	VIGA BALDRAME		-	
1.2.3.1.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	125,32	9x24cm A CADA 12cm
1.2.3.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	233,84	4 barras por metro linear
1.2.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	88,80	0,30x2x148m
1.2.3.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,66	0,15x0,30x148m
1.2.4.	DRENAGEM		-	
1.2.4.1.	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	100,00	47+3m x 2 extremidades
1.2.4.2.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	ligação drenó/tubo PVC
1.2.4.3.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	35,00	ligação caixas até o logradouro
1.2.5.	CONTRAPISO		-	
1.2.5.1.	EXECUÇÃO DE BICA CORRIDA E COMPACTAÇÃO	M3	88,83	47*27*0,07m
1.2.5.2.	EXECUÇÃO DE PÓ DE BRITA E COMPACTAÇÃO	M3	12,69	47*27*0,01m
1.2.6.	GRAMA SINTÉTICA		-	
1.2.6.1.	INSTALAÇÃO COMPLETA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	1.269,00	47*27m
1.3.	FECHAMENTO LATERAL		-	
1.3.0.1.	EXECUÇÃO DE TELA GALVANIZADA E ALAMBRADO	M2	962,00	148*6,50m
1.3.0.2.	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,20x0,30m H=8,0m	UND	28,00	vão de 5m
1.4.	EQUIPAMENTOS		-	
1.4.0.1.	PAR DE TRAVE 4x2,2m COM REQUADRO - GALVANIZADA	UND	1,00	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	
	1ª etapa	2ª etapa
	247.238,85	151.892,38
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88	
SERVIÇOS PRELIMINARES	148,00	
SERVIÇOS PRELIMINARES	4,00	
FUNDAÇÃO	44,40	
FUNDAÇÃO	22,20	
FUNDAÇÃO	22,20	
EMBASAMENTO	17,76	
VIGA BALDRAME	125,32	
VIGA BALDRAME	233,84	
VIGA BALDRAME	88,80	
VIGA BALDRAME	6,66	
DRENAGEM	100,00	
DRENAGEM	2,00	
DRENAGEM	35,00	
CONTRAPISO	88,83	
CONTRAPISO	12,69	
GRAMA SINTÉTICA	600,00	669,00
FECHAMENTO LATERAL	962,00	
FECHAMENTO LATERAL		28,00
EQUIPAMENTOS	1,00	

ALM. TAM. DO SUL (RS)

Local

quinta-feira, 5 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: KELVIN WEBER

CRE/CAU: RS 210053

ART/RRT: