



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1076374-84	<b>Nº SICONV</b> 910416/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO CTG			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ALM. TAM. DO SUL (RS)	<b>BDI 1</b> 28,15%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES</b>									<b>284.973,32</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO CTG</b>					-	<b>284.973,32</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.753,23</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	225,00	BDI 1	288,34	1.297,53	RA
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	735,00	0,48	BDI 1	0,62	455,70	RA
<b>1.2.</b>			<b>DISPOSITIVO DE DRENAGEM</b>					-	<b>52.758,30</b>	
1.2.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.470,00	28,01	BDI 1	35,89	52.758,30	RA
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>229.339,99</b>	
1.3.1.	Composição	001	LASTRO PARA ASSENTAMENTO e=15cm	M3	176,40	57,69	BDI 1	73,93	13.041,25	RA
1.3.2.	Composição	002	LASTRO PARA REJUNTAMENTO e=3cm	M3	882,00	57,69	BDI 1	73,93	65.206,26	RA
1.3.3.	Composição	003	PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRA POLIÉDRICA	M2	5.880,00	10,61	BDI 1	13,60	79.968,00	RA
1.3.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	31.752,00	1,75	BDI 1	2,24	71.124,48	RA
<b>1.4.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					-	<b>1.121,80</b>	
1.4.1.	Composição	004	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VELOCIDADE D=45cm	UND	2,00	437,69	BDI 1	560,90	1.121,80	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALM. TAM. DO SUL (RS)  
**Local**  
quinta-feira, 5 de maio de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** KELVIN WEBER  
**CREA/CAU:** RS 210053  
**ART/RRT:** ART - 11904184