

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
PAVIMENTAÇÃO CTG

**Nº SICONV**  
910416/2021

**Nº OPERAÇÃO**  
1076374-84

**PROPONENTE / TOMADOR**  
MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

**FRENTES DE OBRA:**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES</b>				
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO CTG</b>		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	1,5X3,0m
1.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	735,00	
1.2.	DISPOSITIVO DE DRENAGEM		-	
1.2.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.470,00	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.3.1.	LASTRO PARA ASSENTAMENTO e=15cm	M3	176,40	
1.3.2.	LASTRO PARA REJUNTAMENTO e=3cm	M3	882,00	
1.3.3.	PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRA POLIÉDRICA	M2	5.880,00	
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	31.752,00	
1.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-	
1.4.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VELOCIDADE D=45cm	UND	2,00	

Agrupador de Eventos	GERAL
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>	<b>1</b> <b>2.875,03</b>
SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50
SERVIÇOS PRELIMINARES	735,00
DISPOSITIVO DE DRENAGEM	
PAVIMENTAÇÃO	
PAVIMENTAÇÃO	
PAVIMENTAÇÃO	
SINALIZAÇÃO VERTICAL	2,00

ALM. TAM. DO SUL (RS)

Local

quinta-feira, 5 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: KELVIN WEBER

CREA/CAU: RS 210053

ART/RRT: ART - 11904184