

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	LASTRO PARA ASSENTAMENTO e=15cm	M3		57,69	57,69
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1	57,69	57,69
COMPOSIÇÃO	002	LASTRO PARA REJUNTAMENTO e=3cm	M3		57,69	57,69
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1	57,69	57,69
COMPOSIÇÃO	003	PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRA POLIÉDRICA	M2		10,61	11,82
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609	17,98	20,05
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	16,92	18,84
COMPOSIÇÃO	004	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VELOCIDADE D=45cm	UND		437,69	437,69
SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	74,25	74,25
SINAPI-I	7694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	M	2,2	165,20	165,20

03/05/2022

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

KELVIN WEBER
RS 210053