

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
CPU	4	RODA MEIA EM MADEIRA	M		74,07	76,22
SINAPI-I	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	0,5	14,29	16,55
SINAPI-I	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	0,5	12,85	14,89
SINAPI-I	13294	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	16	1,71	1,71
SINAPI-I	35273	PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,05	31,58	31,58
CPU	3	BANCO EM ALVENARIA	M		153,54	166,51
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	3,142	11,94	13,83
SINAPI-I	34466	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	H	1	12,85	14,89
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	2,07	15,18	17,59
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,032	61,67	61,67
SINAPI-I	7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L.XA X C)	UN	45	0,79	0,79
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18,52	0,72	0,72
SINAPI-I	7342	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA	KG	0,96	2,50	2,50
SINAPI-I	11161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	9,86	1,18	1,18
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,08	86,11	86,11
CPU	1	PORTAS	UND		1.012,02	1.016,75
SINAPI-I	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,386	32,45	32,45
SINAPI-I	39490	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1	823,50	823,50
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	19,24	21,52
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	16,92	18,84
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	163,26	166,51
CPU	2	Gradil metalico e tela de aço galvanizado ondulada, inclusive pintura			580,98	617,33
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	5,333	1,04	1,04
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,115	67,35	67,35
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	4,327	52,49	52,49
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,259	17,87	19,92
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,837	20,22	22,65
SINAPI-I	7164	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1	32,19	32,19

03/05/2022

Data

 Responsável Técnico: **KELVIN WEBER**
 CREA/CAU: **RS 210053**