

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Almirante Tamandaré do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSEIO PUBLICO - RUA CEL. JOÃO DIAS DE MEIRA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PASSEIO PUBLICO	MUNICÍPIO / UF Almirante Tamandaré do Sul (RS)	BDI 1 27,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PASSEIO PUBLICO</b>									<b>174.842,88</b>
1.			<b>RUA CEL. JOÃO DIAS DE MEIRA</b>					-	<b>171.786,51</b>
1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>719,28</b>
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,50	225,00	BDI 1	287,71	719,28
1.2.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>171.067,23</b>
1.2.1.			<b>DISPOSITIVOS DE DRENAGEM</b>					-	<b>51.302,30</b>
1.2.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	830,00	48,34	BDI 1	61,81	51.302,30
1.2.2.			<b>BLOCO INTERTRAVADO</b>					-	<b>97.885,57</b>
1.2.2.1.	Composição	001	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (SINAPI 92396)	M2	1.084,78	58,67	BDI 1	75,02	81.380,20
1.2.2.2.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	35,63	105,06	BDI 1	134,34	4.786,53
1.2.2.3.	Composição	003	LASTRO DE PÓ DE BRITA PARA ASSENTAMENTO e=7cm	M³	83,13	57,69	BDI 1	73,77	6.132,50
1.2.2.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.493,90	1,75	BDI 1	2,24	5.586,34
1.2.3.			<b>PISO TÁTIL</b>					-	<b>21.879,36</b>
1.2.3.1.	Composição	002	PISO PODOTÁTIL 20X20X6CM	UND	2.568,00	6,66	BDI 1	8,52	21.879,36
2.			<b>RUA JOÃO BERNARDI</b>					-	<b>3.056,37</b>
2.1.			<b>BLOCO INTERTRAVADO</b>					-	<b>3.056,37</b>
2.1.0.1.	Composição	004	ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (SINAPI 92396)	M2	93,60	14,68	BDI 1	18,77	1.756,87
2.1.0.2.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	2,80	105,06	BDI 1	134,34	376,15
2.1.0.3.	Composição	003	LASTRO DE PÓ DE BRITA PARA ASSENTAMENTO e=7cm	M³	6,55	57,69	BDI 1	73,77	483,19
2.1.0.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	196,50	1,75	BDI 1	2,24	440,16

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Almirante Tamandaré do Sul (RS)

Local

quinta-feira, 12 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: KELVIN WEBER

CREA/CAU: CREA RS 210053

ART/RRT: 11899797