

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>PASSEIO PÚBLICO</b>				
1.	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,50	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.2.1.	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		-	
1.2.1.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	830,00	
1.2.2.	BLOCO INTERTRAVADO		-	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (SINAPI 92396)	M2	1.084,78	
1.2.2.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	35,63	e=3cm
1.2.2.3.	LASTRO DE PÓ DE BRITA PARA ASSENTAMENTO e=7cm	M³	83,13	e=7cm
1.2.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.493,90	
1.2.3.	PISO TÁTIL		-	
1.2.3.1.	PISO PODOTÁTIL 20X20X6CM	UND	2.568,00	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA		
	1	2	3
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>	<b>65.453,56</b>	<b>65.293,86</b>	<b>41.039,09</b>
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,50		
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	350,00	360,00	120,00
BLOCO INTERTRAVADO	392,78	392,00	300,00
BLOCO INTERTRAVADO	12,31	12,31	11,01
BLOCO INTERTRAVADO	31,56	31,56	20,01
BLOCO INTERTRAVADO	946,80	946,80	600,30
PISO TÁTIL	884,00	884,00	800,00

Almirante Tamandaré do Sul (RS)

Local

quinta-feira, 12 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: KELVIN WEBER  
CREA/CAU: CREA RS 210053  
ART/RRT: 11899797