

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

LOCALIDADE/SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PROPONENTE		BDI 1				
PORTO ALEGRE (RS)		fev-23	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ		26,74%				
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Material (R\$)	Mão de obra (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES</b>										<b>142.358,24</b>
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO AV BRASIL - LOT. MATTJIE</b>				-	<b>70.818,18</b>	<b>71.540,06</b>	<b>142.358,24</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				-	<b>828,36</b>	<b>355,01</b>	<b>1.183,37</b>
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	275,00	352,41	710,45	304,49	1.014,94
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	244,10	0,54	0,69	117,91	50,52	168,43
<b>1.2.</b>			<b>DISPOSITIVO DE DRENAGEM</b>				-	<b>13.960,08</b>	<b>5.982,89</b>	<b>19.942,97</b>
1.2.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	488,20	31,88	40,85	13.960,08	5.982,89	19.942,97
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				-	<b>56.029,74</b>	<b>65.202,16</b>	<b>121.231,90</b>
1.3.1.	Composição	001	LASTRO PARA ASSENTAMENTO e=15cm	M3	402,77	68,13	87,31	24.616,10	10.549,75	35.165,85
1.3.2.	Composição	002	LASTRO PARA REJUNTAMENTO e=3cm	M3	80,55	68,13	87,31	4.922,98	2.109,84	7.032,82
1.3.3.	Composição	003	PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRA POLIÉDRICA	M2	2.685,10	11,97	15,34	-	41.189,43	41.189,43
1.3.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.499,54	2,04	2,61	26.490,66	11.353,14	37.843,80

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

ALM. TAM. DO SUL (RS)  
**Local**  
 terça-feira, 13 de junho de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
 Nome: **KELVIN WEBER**  
 CREA/CAU: **RS 210053**  
 \_\_\_\_\_  
**Adir Giacomini**  
 Prefeito Municipal