

Item	Descrição	SINAPI 03/2023	Un	Qtd	Material	Mão-de-Obra	Vlr. Unitário	Total
					C/ BDI	C/ BDI	C/ BDI	C/ BDI
5.	ALVENARIA							
.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	103330	M2	47,30	68,68	29,44	R\$ 98,12	R\$ 4.641,08
.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	87894	M2	94,60	5,43	2,33	R\$ 7,75	R\$ 733,15
.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	87530	M2	94,60	32,98	14,14	R\$ 47,12	R\$ 4.457,55
.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	88485	M2	370,84	2,35	1,01	R\$ 3,36	R\$ 1.246,02
.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	88489	M2	370,84	14,14	6,06	R\$ 20,20	R\$ 7.490,97
	Total do Grupo							R\$ 18.568,77
6.	PISO							
.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_07/2019	100324	M3	1,41	101,13	43,34	R\$ 144,47	R\$ 204,06
.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 E=7CM	94990	M3	2,50	635,57	272,39	R\$ 907,96	R\$ 2.272,17
.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	87630	M2	192,59	34,52	14,80	R\$ 49,32	R\$ 9.498,54
.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	87251	M2	192,59	41,52	17,79	R\$ 59,31	R\$ 11.422,51
.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	88650	M	119,70	13,02	5,58	R\$ 18,60	R\$ 2.226,42
	Total do Grupo							R\$ 25.623,70
7.	ESQUADRIAS							
.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,	97644	M2	2,52	0,00	10,22	R\$ 10,22	R\$ 25,75
.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL	97645	M2	6,80	0,00	37,56	R\$ 37,56	R\$ 255,41
.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, CORRER, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	91315	UND	1,00	999,52	428,36	R\$ 1.427,88	R\$ 1.427,88
.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	102220	M2	1,89	12,93	5,54	R\$ 18,47	R\$ 34,91
	Total do Grupo							R\$ 1.743,95
8.	ELÉTRICA							
.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91924	M	70,35	2,03	1,36	R\$ 3,39	R\$ 238,49
.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91926	M	106,40	2,95	1,97	R\$ 4,92	R\$ 523,49
.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	92023	UND	3,00	38,21	25,48	R\$ 63,69	R\$ 191,07
.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91997	UND	7,00	28,19	18,79	R\$ 46,98	R\$ 328,86
.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91833	M	53,20	8,15	5,43	R\$ 13,58	R\$ 722,46
.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	93653	UND	2,00	9,30	6,20	R\$ 15,50	R\$ 31,00
.7	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	97610	UND	4,00	12,83	8,55	R\$ 21,38	R\$ 85,52
	Total do Grupo							R\$ 2.120,89
	Total do Orçamento				R\$ 53.726,72	R\$ 28.168,08		R\$ 81.894,80

ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS, MAIO DE 2023.

Kelvin Weber
Engº Civil - CREA RS 210053

Adir Giacomini
Prefeito Municipal