



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS
RUA MÁRIO LINCK, nº 352 - CEP 99523-000

Planilha de Orçamento - Simplificada

I

Obra REFORMA E MORDENIZAÇÃO DE PAVIMENTO SUBSOLO DE CENTRO ADM Endereço: Rua Mário Linck, 352 17/10/2023

Ciente PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL BDI 26,74% SINAPI RS DESONERADO 08/23 Pág. 1

Item	Descrição	SINAPI 08/2023	Un	Qty	COM BDI			Total C/ BDI	
					Material	Mão-de-Obra	Total		
1.1.	REDE LÓGICA								
1.1.1.	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	98593	UN	2,00	1.931,25	751,04	R\$ 2.682,29	R\$ 5.364,58	
1.1.2.	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	96562	M	17,00	19,53	7,59	R\$ 27,12	R\$ 461,04	
1.1.1.1.	Suportes para Eletro calha 10cm mesa fixação na parede	COTAÇÃO	UN	24,00	4,81	1,87	R\$ 6,68	R\$ 160,32	
1.1.2.	Te's para eletrocalha 90º reto	COTAÇÃO	UN	2,00	15,50	62,00	R\$ 77,50	R\$ 155,00	
1.1.1.1.	Curvas de eletrocalha 90º Reto	COTAÇÃO	UN	10,00	14,93	59,72	R\$ 74,65	R\$ 746,50	
1.1.2.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91873	M	1,00	6,19	24,77	R\$ 30,96	R\$ 30,96	
1.1.1.1.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91871	M	34,00	3,84	15,36	R\$ 19,20	R\$ 652,80	
1.1.2.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91914	UN	6,00	4,38	17,51	R\$ 21,89	R\$ 131,34	
1.1.1.1.	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	95805	UN	48,00	21,89	8,51	R\$ 30,40	R\$ 1.459,20	
1.1.2.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	98307	UN	48,00	50,49	19,64	R\$ 70,13	R\$ 3.366,24	
1.1.1.1.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91875	UN	96,00	7,23	2,81	R\$ 10,04	R\$ 963,84	
1.1.2.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	91170	M	50,00	3,00	1,17	R\$ 4,17	R\$ 208,50	
1.1.1.1.	Tampa 2x4 tio poliwetzel PVC Branco	COTAÇÃO	UN	12,00	4,47	1,74	R\$ 6,21	R\$ 74,52	
1.1.2.	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	98295	M	300,00	5,62	2,19	R\$ 7,81	R\$ 2.343,00	
1.1.1.1.	Plugs RJ45 tipo PVC Macho com Grimpamento	COTAÇÃO	UN	100,00	0,91	0,36	R\$ 1,27	R\$ 127,00	
Total do Orçamento								R\$ 16.244,84	
								Material	R\$ 10.803,64
								Mão de obra	R\$ 5.441,20

ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS, OUTUBRO DE 2023

Tarso Cadore
Engº Civil - CREA RS 226372

Adir Giacomini
Prefeito Municipal