



PREFEITURA MUNICIPAL
ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL/RS

MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO II

PROJETO REDE FÍSICA DE LÓGICA E DADOS

(lista de materiais)

LOS Empreiteira e Serviços

(Empresa Terceirizada e Responsável pelo Projeto de Dados e Lógica)



1. GENERALIDADES

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto de dados e lógica da ampliação do Prédio da Sede do Município de Almirante Tamandaré do Sul, composto dos projetos de lógico e dados, para o Subsolo e da Sala do CPD do Térreo do mesmo prédio.

2. MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS

- 1 Rack parede visor e porta de acrílico com 3 bandejas com ventilação mecânica (SINAPI/CAIXA 98305)
 - 2 Hub tipo Switch 24 portas (SINAPI/CAIXA 98593)
 - 17 Barras de eletrocalha perfuradas (SINAPI/CAIXA 96562)
 - 24 Suportes para Eletro calha 10cm mesa fixação na parede (SINAPI/CAIXA S/C)
 - 2 Te's para eletrocalha 90° reto (SINAPI/CAIXA S/C)
 - 10 Curvas de eletrocalha 90° Reto (SINAPI/CAIXA S/C)
 - 01 Barra de tubo de pvc 40mm (SINAPI/CAIXA 91873)
 - 34 Barras de tubo PVC 25mm (SINAPI/CAIXA 91871)
 - 6 Curvas longas de PVC 25mm Roscavel 90° (SINAPI/CAIXA 91914)
 - 48 Caixas de Derivação PVC branco tipo B sobrepor (SINAPI/CAIXA 95805)
 - 48 Placa RJ45 sobrepor 2x4 tipo poliwetzel branco PVC (SINAPI/CAIXA 98307)
 - 96 Conector/Adaptador/Luva para caixa de Derivação (SINAPI/CAIXA 91875)
 - 50 Braçadeiras de PVC Wetzel ¾ ou 25mm (SINAPI/CAIXA 91170)
 - 12 Tampa 2x4 tio poliwetzel PVC Branco (SINAPI/CAIXA S/C)
 - 300 Metros de Cabo 8vias com Capeamento para Rede Lógica 100/10Mps (SINAPI/CAIXA 98295)
 - 100 Plugs RJ45 tipo PVC Macho com Grimpamento (SINAPI/CAIXA S/C)

Almirante Tamandaré do Sul, Setembro de 2023.

Eng.º Civil Tarso Cadore
Responsável Técnico da Empresa Projetista da
Rede de Lógica LOS Empreiteira CREA/RS
226372

Adir Giacomini
Prefeito