

Nº OPERAÇÃO 1076374-84	Nº SICONV 910416/2021	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO MATTJIE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	MUNICÍPIO / UF ALM. TAM. DO SUL (RS)	BDI 1 28,15%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES									280.898,57	
1.			PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO MATTJIE						-	280.898,57
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	1.664,91
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	250,00	BDI 1	320,38	1.441,71	RA
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	310,00	0,56	BDI 1	0,72	223,20	RA
1.2.			DISPOSITIVO DE DRENAGEM						-	32.507,28
1.2.1.	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	604,00	42,00	BDI 1	53,82	32.507,28	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						-	123.192,60
1.3.1.	Composição	001	LASTRO PARA ASSENTAMENTO e=15cm	M3	414,00	66,60	BDI 1	85,35	35.334,90	RA
1.3.2.	Composição	002	LASTRO PARA REJUNTAMENTO e=3cm	M3	82,80	66,60	BDI 1	85,35	7.066,98	RA
1.3.3.	Composição	003	PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRA POLIÉDRICA	M2	2.760,00	11,97	BDI 1	15,34	42.338,40	RA
1.3.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.904,00	2,01	BDI 1	2,58	38.452,32	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL						-	9.426,72
1.4.1.	Composição	004	PLACA DE SINALIZAÇÃO D=50cm	UND	16,00	459,75	BDI 1	589,17	9.426,72	RA
1.5.			PASSEIO EM CONCRETO						-	114.107,06
1.5.1.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	110,26	31,33	BDI 1	40,15	4.426,94	RA
1.5.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	55,14	110,51	BDI 1	141,62	7.808,93	RA
1.5.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	77,20	710,72	BDI 1	910,79	70.312,99	RA
1.5.4.	Composição	005	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA 20X20X2,5 CM	UND	2.980,00	8,26	BDI 1	10,59	31.558,20	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALM. TAM. DO SUL (RS)

Local

terça-feira, 17 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: KELVIN WEBER

CREA/CAU: RS 210053

ART/RRT: ART - 12831262