

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCALIDADE/SINAPI PORTO ALEGRE (RS)		DATA BASE ago-23	DESCRIÇÃO DO OBJETO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	PROPONENTE MUNICIPIO DE ALMIRANTE		BDI 1 27,63%			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Material (R\$)	Mão de obra (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			PASSEIO PUBLICO - AV. GAL. LOPES DE OLIVEIRA - PÓRTICO ATÉ RUA LUCAS LINCK			-	255.595,40	109.540,88	365.136,28
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES			-	643,26	275,69	918,95
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	319,08	643,26	275,69	918,95
1.2.			PAVIMENTAÇÃO			-	254.952,14	109.265,19	364.217,33
1.2.1.			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM			-			60.739,98
1.2.1.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	987,00	61,54	42.517,99	18.221,99	60.739,98
1.2.2.			BLOCO INTERTRAVADO			-			245.073,02
1.2.2.1.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	293,00	16,22	3.326,73	1.425,73	4.752,46
1.2.2.2.	Composição	004	REASSENTAMENTO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO	M2	263,00	21,66	3.987,61	1.708,97	5.696,58
1.2.2.3.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	253,00	24,80	4.392,08	1.882,32	6.274,40
1.2.2.4.	Composição	001	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DO TIPO OSSINHO, COR NATURAL, ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (SINAPI 92396)	M2	2.126,00	85,91	127.851,27	54.793,39	182.644,66
1.2.2.5.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	71,67	162,83	8.169,03	3.501,00	11.670,03
1.2.2.6.	Composição	003	LASTRO DE PÓ DE BRITA PARA ASSENTAMENTO e=7cm	M³	167,23	86,95	10.178,46	4.362,19	14.540,65

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCALIDADE/SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PROPONENTE		BDI 1			
PORTO ALEGRE (RS)		ago-23	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	MUNICÍPIO DE ALMIRANTE		27,63%			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Material (R\$)	Mão de obra (R\$)	Preço Total (R\$)
1.2.2.7.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.167,00	2,72	13.645,97	5.848,27	19.494,24
1.2.3.			PISO TÁTIL			-			58.404,33
1.2.3.1.	Composição	002	PISO PODOTATIL 20X20X6CM	UND	6.002,50	9,73	40.883,04	17.521,29	58.404,33

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

ALM. TAM. DO SUL (RS)

Local

terça-feira, 14 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: **KELVIN WEBER**

CREA/CAU: **RS 210053**

ADIR GIACOMINI

Prefeito Municipal